

Deel P 480	Groep 36
Betreft interval ruitewissers	NO. NL427
	Datum 920826

Service Bulletin

Onderwerp

Het kan voorkomen dat bij 480 met B18FP motor de interval van de ruitewissers niet werkt. (ruitewissers blijven op de lage snelheid wissen wanneer de intervalfunctie gekozen is)

Oorzaak

De intervalfunctie verandert in continu wissen wanneer de stuureenheid van het brandstofsysteem het signaal "gasklep volledig geopend" afgeeft aan aansluiting 23 van de CEM.


De stuureenheid van het brandstofsysteem geeft soms een foutief signaal af, waardoor de ruitewissers continu wissen wanneer de gasklep nog niet volledig is geopend.

Oplossing


Deze fout kan voorkomen worden door de aansluiting van de CEM (signaal gasklep volledig geopend) los te nemen en te verbinden met massa.

Beschrijving modificatie (zie fig. 1)

- neem de genoemde connector van de CEM los
- neem de aangegeven aansluiting los uit de connector
- verbind de losgenomen aansluiting met de massa



CEM 2
conn. C
pen 4



CEM 3
conn. A
pen 23

Productie

Vanaf ch.nr. 574671 worden stuureenheden voor het brandstofsysteem gebruikt welke het signaal "gasklep volledig open" niet meer afgeeft. Vanaf het genoemde chassisnummer is de aansluiting naar de CEM eveneens met de massa verbonden. De functie continue wissen bij volledig ingetrapt gaspedaal wanneer de intervalstand is gekozen komt daardoor te vervallen.